



Lionel Schwarz < lionel.schwarz@in2p3.fr>








Présentation

- But: éprouver l'infrastructure matérielle et logicielle de LCG en terme de gestion des données
- Principe: tester un niveau d'infrastructure puis le mettre à disposition des expériences LHC avant de passer au niveau supérieur
- Coordination au CERN en collaboration avec les sites et les expériences
 - Téléconf hebdomadaire
 - Liste d'échanges "tech" et "info"
 - https://uimon.cern.ch/twiki/bin/view/LCG/LCGServiceCha llenges







Etapes


- http://lcg.web.cern.ch/LCG/PEB/Planning/deployment/Grid%20Deployment%20Schedule.htm
- SC1: transferts GridFTP CERN-FNAL et CERN-FZK (déc. 2004)
- SC2: transferts GridFTP CERN-T1 (mars 2005)
- SC3: transferts SRM CERN-T1 avec stockage bande et transferts SRM T1-T2 (juillet-déc. 2005)
- SC4: test de l'infrastructure définitive de LCG (avril 2006), transferts + analyse





SC₂

- 7 T1 (RAL, CNAF, FZK, SARA, FNAL, BNL, CC)
- 600Mo/s en sortie du CERN pendant 10j







Bilan du SC2

- Bilan général
 - Débit tenu
 - Infrastructure dédiée (sauf FNAL en production)
 - Manque de communication entre les sites
- Bilan au CC
 - Débit tenu à 100Mo/s
 - Infrastructure dédiée
 - http://edms.in2p3.fr/file/I-005088/1/ccin2p3_sc2.pdf





SC3/SC2

- Transferts SRM au lieu de GridFTP
 - Nécessité pour les sites d'avoir une interface SRM 1.1
- Utilisation du soft LCG (FTS, LFC)
- Débit souhaité disque-disque: 150Mo/s
- Stockage bande sur site T1 (débit 60Mo/s)
- Participation de tous les T1 et quelques T2
- Participation des expériences
- Infrastructure de production





Les phases de SC3

- "Throughput phase": juillet 2005
 - Transferts SRM CERN-CC disque à bande à 60Mo/s
 - Transferts SRM GRIF-CC disque à disque/bande
- "Service phase": septembre décembre 2005
 - Tests de l'infrastructure par les expériences
 - Tests des nouveaux outils LCG
 - Intégration dans LCG (installation, monitoring...)





Bilan "Throughput phase"


- Bilan général
 - Débit pas tenu
 - Bonne communication entre les sites
- Bilan au CC
 - Pas de réseau 10Gbs
 - Incompatibilité FTS / dCache
 - Débit
 - Transferts CERN-CC: manuels à 10Mo/s + transferts
 CMS à 20Mo/s
 - Transferts GRIF-CC: manuels à 30Mo/s






Bilan "Throughput Phase"


En entrée du CERN En sortie vers HPSS



En entrée du LAL

En sortie vers HPSS









"Service Phase"

- Augmentation des ressources de stockage
 - Actuellement 7 serveurs dCache (17To)
- Nouveaux services au CC
 - Serveur FTS pour les transferts avec les T2 et les T1
 - Service de catalogue LFC
 - Services dédiés ("VO-Boxes")
- Activité des expériences
 - Transferts massifs CERN-CC + T1-CC
 - Jobs au CC





Bilan "Service Phase"

- Infrastructure logicielle encore instable
 - Nombreuses pannes Castor au CERN
 - Incompatibilités SRM entre les sites (dCache/Castor)
 - Logiciels récents (FTS, LFC, Atlas DQ2...)
 - Bilan dCache au CC positif
- Bonne communication avec les expériences
 - Au CC nous avons privilégié le contact direct avec les représentants français.
- Peu d'activité avec des T2 pour le CC





SC4/SC3

Objectifs

- Intégration et tests de tous les composants sur tous les sites
- Débit T0-T1 de 200Mo/s sur bande
- Niveaux de service
- SC4 / SC3
 - Analyse ("use cases")
 - Qualité de service
 - Intégration en production
 - Pour le CC: interactions avec les T2





Planning

- ->31 décembre: activité SC3 des expériences
- Ligne 10Gbs à installer
- 16-20 janvier 2006: "new SC3 disk-disk throughput tests", objectif: 150Mo/s
- 30 janvier-6 février: "new SC3 disk-tape throughput tests", objectif: 60Mo/s (sous réserve)
- 10-12 février: workshop SC4
 - http://agenda.cern.ch/fullAgenda.php?ida=a056461
- Avril-mai: SC4 "throughput phase"
- Mai-septembre: SC4 "service phase"